

「都市高速鉄道なにわ筋線福島区関連工事（浄正橋交差点部）」の工事説明会における  
主な質問と回答

説明会では、「工事内容」「道路規制」「今後の予定」の3点などについて、多くのご意見を頂きましたので、その質問と回答の要旨について、一般公表します。

No	質問事項	回答
<b>工事内容について</b>		
1	騒音・振動・粉じん対策について	低騒音低振動の機械を使用し、極力騒音振動を抑えて施工を行います。また、ヤード内でのアイドリングストップを徹底いたします。 粉じんについては、立孔部を水中での掘削とすることで、一般的な掘削に比べて、粉じんが出にくい工法を選定しております。現場では、粉じんが舞わないように、都度清掃を行います。
2	工事用車両の搬出および待機について	浄正橋の交差点部において、道路占用範囲から直接の左折を回避し、極力直進して搬出できるように計画を考えます。 工事用車両は、道路交通ルールを順守させ、路上待機が極力発生しないように調整します。
3	工事期間中の連絡先について	関係連絡先を説明会資料P44に記載しております。事業に関することは、関西高速鉄道建設第一部、工事に関することは、JR西日本なにわ筋線工事または大成建設・大鉄工業JVに連絡をしていただけたら対応いたします。
<b>道路規制について</b>		
4	道路規制による歩行者の通行対策について	24時間3名の交通整理員の配置で誘導を行います。自転車は極力幅員の広い方を通行してもらい、もしくは降りて通行してもらいように交通整理員にて誘導を行います。
5	通学路の安全対策について	登下校の時間帯において、関係小学校とも調整を行い必要に応じて交通整理員を増員いたします。また、上天神交差点においては、関係小学校と調整し、必要により、交通整理員を配置いたします。
6	ATMの利用について	現在、関係各所と詳細協議中のため、詳細決定次第別途現地掲示等でお知らせいたします。
<b>今後の予定について</b>		
7	工事説明会の予定について	浄正橋交差点部の工事以外の内容についても、関係者協議および施工計画が決定し次第、別途説明会を開催し、ご説明させていただきます。
8	シールド工事の計画について	トンネル工事については国の指針に基づき、皆様が安全安心していただけるようにトンネルの設計施工を進めていきます。計画が深度化した段階で、改めて説明会にて説明させていただきます。
9	昨今の情勢（建設資材、人件費の高騰）に伴う、なにわ筋線事業計画の影響について	本事業は、大阪、関西を活性化させ持続的に発展させる事業であることから、昨今の情勢も踏まえながら、皆様のご理解のもと事業を推進する計画としています。
<b>その他</b>		
10	家屋調査の対象範囲について	深さ約30mの掘削に対して、影響する可能性がある範囲は掘削床から45°としており、想定される影響範囲は約30mとなります。ただし、特段のご事情がある場合は、ご連絡を頂ければ、必要の有無について個別にご判断させていただきます。
11	作業員のマナーについて	作業員へは近隣空き地での喫煙やゴミ捨て等を行わないように、元請の監理の元で下請作業員に指導します。また、公園等での休憩やトイレの利用を行わないように設備の整備を行います。